

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45215400-1
Roboty na cmentarzach

NAZWA INWESTYCJI : Rekonstrukcja cmentarzy żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie generała Władysława Andersa na terenie Uzbekistanu i Kazachstanu
ADRES INWESTYCJI : Uzbekistan. Obwód Kaszkadaryjski: Jakkabog
INWESTOR : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Wspólna 2
BRANŻA : remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Szczepanek upr. bud. nr 2/98/Os

DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2008

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 JAKKABOG					
1.1 ZABEZPIECZENIE OGRODZENIA CMENTARZA					
d.1.1	1 KNR-W 7-12 0101-02 analogia	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne elementów stalowych ogrodzenia (3.5*0.4)*21	m ² m ²	 29.400	 29.400
				RAZEM	29.400
d.1.1	2 KNR 7-12 0202-02 analogia	Pasywacja powierzchni elementów stalowych ogrodzenia (3.5*0.4)*21	m ² m ²	 29.400	 29.400
				RAZEM	29.400
d.1.1	3 KNR 7-12 0213-02 analogia	Malowanie zagruntowanych elementów stalowych ogrodzenia farbą Remmers Epoxy Universal (3.5*0.4)*21	m ² m ²	 29.400	 29.400
				RAZEM	29.400
d.1.1	4 TZKNBK IV- 114 analogia	Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych 1100	m ^{sc} m ^{sc}	 1100.000	 1100.000
				RAZEM	1100.000
d.1.1	5 KNR 2-02 0219-05	Ułożenie płyt nakrywowych z kapinosami 0.45*(24.0+20.0+18.0+20.0)	m ² m ²	 36.900	 36.900
				RAZEM	36.900
d.1.1	6 TZKNBK XVI 1405-05 analogia	Polerowanie ręczne płaszczyzn bocznych płyt pamiątkowych 1.6	m m	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
1.2 NAPRAWA POMNIKÓW					
d.1.2	7 KNR 2-02 0617-12 analogia	Zamiana fugi silikonowej na akrylową 0.5*4*4+0.25*4+0.2*24	m m	 13.800	 13.800
				RAZEM	13.800
d.1.2	8 analiza indywidualna	Odnowienie napisów 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
d.1.2	9 TZKNC N-K/ VI 4/2-a analogia	Uzupełnienie ubytków kitami 3	dm ² dm ²	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
d.1.2	10 KNR 19-01 0205-07 analogia	Rozebranie starych płyt nagrobnych 16*0.035	m ³ m ³	 0.560	 0.560
				RAZEM	0.560
d.1.2	11 TZKNBK XVI m 0106- 01 analogia	Ustawienie nowych płyt nagrobnych Wsp. do R = 0,5 16	elem. elem.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
d.1.2	12 KNR 4-04 1101-02	Wywóz gruzu na odl. 1 km 16*0.035	m ³ m ³	 0.560	 0.560
				RAZEM	0.560
d.1.2	13 KNR 4-04 1101-05	Wywóz gruzu - dod.za kolejne 24 km 16*0.035	m ³ m ³	 0.560	 0.560
				RAZEM	0.560
1.3 REMONT NAWIERZCHNI					
d.1.3	14 KNR 4-01 0335-01 analogia	Oczyszczenie spoin w krawężnikach i obrzeżach 21.0	m m	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000