

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45215400-1
Roboty na cmentarzach

NAZWA INWESTYCJI : Rekonstrukcja cmentarzy żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie generała Władysława Andersa na terenie Uzbekistanu i Kazachstanu
ADRES INWESTYCJI : Uzbekistan. Obwód Nawoijski: Karmana Stacja
INWESTOR : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Wspólna 2
BRANŻA : remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Szczepanek upr. bud. nr 2/98/Os

DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2008

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 KARMANA STACJA					
1.1 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE OGRODZENIA CMENTARZA					
d.1.1	1KNR-W 7-12 0101-02 analogia	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne elementów stalowych ogrodzenia 1.2*0.7	m ² m ²	 0.840	 0.840
				RAZEM	0.840
d.1.1	2KNR 7-12 0202-02 analogia	Pasywacja powierzchni elementów stalowych ogrodzenia 1.2*0.7	m ² m ²	 0.840	 0.840
				RAZEM	0.840
d.1.1	3KNR 7-12 0213-02 analogia	Malowanie zagruntowanych elementów stalowych ogrodzenia farbą Remmers Epoxy Universal 1.2*0.7	m ² m ²	 0.840	 0.840
				RAZEM	0.840
d.1.1	4TZKNC N-K/ VI 5/2-a analogia	Uzupełnienie ubytków kamiennych 16	szt. szt.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
d.1.1	5KNR-W 7-12 0301-05 analogia	Usunięcie resztek powłok malarskich z okładziny kamiennych na murach ogrodzenia (23.0*2+70.0*2)*1.6	m ² m ²	 297.600	 297.600
				RAZEM	297.600
d.1.1	6TZKNCBK XVI 1405-05 analogia	Polerowanie ręczne płaszczyzn bocznych płyt pamiątkowych 1.6	m m	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
1.2 NAPRAWA POMNIKÓW					
d.1.2	7KNR 2-02 0617-12 analogia	Zamiana fugi silikonowej na akrylową 0.5*4*4+0.25*4+0.2*24	m m	 13.800	 13.800
				RAZEM	13.800
d.1.2	8 analiza indywidualna	Odnowienie napisów 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
d.1.2	9TZKNC N-K/ VI 4/2-a analogia	Uzupełnienie ubytków kitami 3	dm ² dm ²	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
d.1.2	10TZKNCBK XVI 1102-01 analogia	Wykonanie litery na tablicy z błędną liczbą lat zmarłego strzelca 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.3 NAPRAWA PODSTAW POD PŁYTY Z KRZYŻAMI					
d.1.3	11KNR 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu (1.4*0.8+4.4*0.25)*14	m ² m ²	 31.080	 31.080
				RAZEM	31.080
d.1.3	12KNR 0-25 0202-01 analogia	Nałożenie warstwy szpachlowej Viscaid PCC Grund (1.4*0.8+4.4*0.25)*14	m ² m ²	 31.080	 31.080
				RAZEM	31.080
d.1.3	13KNR 2-02 0901-01 analogia	Nałożenie warstwy zaprawy naprawczej Viscaid PCC Mortel N (średnia gr, warstwy 1 cm) (1.4*0.8+4.4*0.25)*14	m ² m ²	 31.080	 31.080
				RAZEM	31.080
d.1.3	14KNR 0-26 0640-03 analogia	Warstwa hydrofobizująca - Funcosil C40 (1.4*0.8+4.4*0.25)*14	m ² m ²	 31.080	 31.080
				RAZEM	31.080
1.4 REMONT NAWIERZCHNI					
d.1.4	15KNR 4-01 0335-01 analogia	Oczyszczenie spoin w krawężnikach i obrzeżach	m		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		410.0	m	410.000	
				RAZEM	410.000
16	KNR 2-01	Ręczne splantowanie powierzchni gruntu - usunięcie kretowisk i wypędzenie kre-	m ²		
d.1.4	0505-01	tów			
	analogia	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000